

取扱説明書

DAYTONA corp.

R71640 /

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。






REVOLVER TAIL LAMP KIT ＜リボルバーテールランプキット＞	適応車種	商品NO.
	CYGNUS X125FI ＜国内仕様 28S＞	次ページ参照

使用前に必ず、ご確認ください


取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。




 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 高温注意	表記の注意を告げるものです。		

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">LED テールランプ内部の抵抗器は、ウインカー使用中や使用後しばらくの間、非常に高温になります。ウインカーを使用する際は、10 分以上ウインカーを連続作動させないでください。抵抗器が熱を持ち、重大な事故につながる場合があります。この商品の分解は絶対に行わないでください。点灯不良や浸水など、不具合の原因となります。
---	--

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none">この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。安全のために販売店または認証工場へ依頼し、専門知識を持った方が作業を行ってください。また、作業を行う際は、必ず安全を確保し、确实・慎重に行ってください。純正シート ASSY を車体に取り付ける際に、テールランプハーネスの固定に異常が無いことを必ず確認して下さい。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
---	--

 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ この商品の取り付けには、作業中取り外した純正部品を使用します。取り外した純正部品の紛失には、くれぐれもご注意ください。 ・ 点灯不良の多くの原因は、各部コネクターの取り付け不具合によるものです。純正のハーネス類、LED テールランプのカプラーの取り付けは確実・慎重に行い、組み付け前に必ず作動確認してください。 ・ LED テールランプのウインカー部には LED を使用しています。内部に抵抗を介し、純正ウインカーバルブと同等の消費電力とすることで、点滅速度が速くなる事を防いでおりますので、消費電力が少なくなるわけではありません。 ・ この商品を車体装着後、エンジンを始動せず、メインキーONのみでウインカーを作動させると、電圧不足によりウインカーの点滅速度が遅くなる場合があります。この場合、エンジンを始動後にウインカーを作動させ、通常点滅するようであれば異常ではありません。 ・ ノーマル車両はウインカーバルブが切れるとハイフラッシャーになりますが、この商品は LED が切れてもハイフラッシャーにはなりません。重大な事故につながる場合がありますので、各部に異常がないかどうか、定期的に必ず点検してください。 ・ この商品は完全防水ではありません。長時間の雨天走行や雨天駐車、高圧での洗車などを行うと、想定しない経路からの水の浸入が考えられますので、お客様の自己責任で行ってください。 ・ <u>レンズ内外の気温差により、レンズの内側が曇ったり、水滴が残る場合がありますが、これは不良ではありません。</u>レンズ内外の気温差を無くすことで解消されます。予めご了承ください。 ・ 他社製品との組み合わせは不明です。純正パーツ以外の車体部品（エアロパーツや外装部品、極端なローダウンパーツなど）に交換している場合、想定しない経路からの水の浸入や、LED テールランプの破損の原因となる場合がありますので、お客様の自己責任で行ってください。 ・ 定期的な点検・整備を怠り発生した事故や怪我等につきましては、商品以外の保証（取付工賃、通院費用、代車費用、休業補償等）は一切できません。予めご了承ください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・ この商品の分解は絶対に行わないでください。点灯不良や浸水など、不具合の原因となります。
 高温注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ テールランプ内部の抵抗器は、ウインカー使用中や使用後しばらくの間、非常に高温になります。十分にご注意ください。

品番

品番	品名	カラー
71640	リボルバーテールランプキット	クリアレンズ
71648		レッドレンズ
71649		スモークレンズ

本商品の特徴

- ・ テールランプ、リヤウインカー、ライセンスランプ全てに LED を採用したオリジナルテールランプ。
- ・ 3 色より好みのカラーを選択。車体のドレスアップと、認識性を向上できます。


商品内容

NO	パーツ名	備考	数量
	LED テールランプ		1
	変換ハーネス	LED テールランプへ接続済み	1


取付方法

作業手順は弊社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。また、必ず2名以上で作業を行ってください。


1. シートを開き、純正ボルト（4ヶ）を外し、純正リヤウイングを取り外します。
2. 純正ボルト（4ヶ）を外し、メットインBOXごと純正シートを取り外します。



3. 純正ビス（4ヶ）を外し、純正インナーフロントカバーを取り外します。
4. ナンバープレートを取り外し、リアフェンダー側より純正ボルト（2ヶ）と純正ナット（1ヶ）、純正ワッシャー（1ヶ）を取り外します。
5. 純正ビス（4ヶ）を外し、テールランプとリアフェンダーがついた状態で、ツメに注意しながら純正サイドカバーASSYを後方に引き抜き、内部より、テールランプハーネスのカブラーを外し、純正サイドカバーASSYを完全に取り外します。




6. 手順 5 で取り外した純正サイドカバー ASSY より、純正ビス (6 ケ) を外し、純正リヤフェンダーを取り外します。
7. 純正サイドカバー ASSY より純正ビス (6 ケ) を外し、純正テールランプを取り外します。



8. 手順 6 ~ 7 の逆の手順で、LED テールランプ、純正リヤフェンダーを純正サイドカバー ASSY へ取り付けます。
9. 手順 5 の逆の手順で、純正サイドカバー ASSY を車体へ取り付け、LED テールランプに接続されている 変換ハーネスを、車体側のテールランプハーネスへ接続します。
- LED テールランプへ接続されている 変換ハーネスは、LED テールランプから取り外さずに、そのまま車体側のテールランプハーネスへ接続してください。
- この時点でエンジンを始動させ、LED テールランプの点灯確認を必ず行ってください。
10. 手順 1 ~ 4 の逆の手順で、取り外した純正部品を車体に取り付けます。
11. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

取付完成図



株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp>

E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」

0120-60-4955 まで